



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านพุไทร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๔/๒๕๖๓

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านพุไทร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านพุไทร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปักผังกำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ้ำระยะดับ พร้อมผลทดสอบความแน่นของดินแล้วเสร็จ
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด บริเวณก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ตามแบบแปลนแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ จุด และรายงานผลทดสอบดิน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักได้ของดิน รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐ (ถังกรองผิวดิน),๒๑๑๑๑๐๐ (ถังน้ำใส),๓๑๑๑๐๓๐ (หอถังสูง) ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม และยังคงต้องถูกหักค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา
- หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักได้ของดิน รับน้ำหนักบรรทุกทุกประลัยได้มากกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลนหรือเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างระบบประปา ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐ (ถังกรองผิวดิน),๒๑๑๑๑๐๐ (ถังน้ำใส),๓๑๑๑๐๓๐ (หอถังสูง) ตามแบบชนิดไม่ตอกเสาเข็ม และผู้รับจ้างจะต้องถูกหักค่าเสาเข็ม/ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา

- ระบบกรองน้ำผิวดิน ตามแบบ ๑๑๔๑๐๑๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตฐานราก, คานคอดิน, เสาร์ับพื้นชั้นบน, พื้นถังกรอง, พื้นกันถังตกตะกอน แล้วเสร็จ

- ถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน เทคอนกรีตพื้นกันถังเสริมเหล็กผนังถังแล้วเสร็จ

- หอดังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ขุดดิน ผูกเหล็ก เทคอนกรีตคานคอดิน, และตั้งแบบดำนในของเสาหอดังสูงชั้นที่๑ พร้อมตรวจสอบศูนย์กกลางถังและระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคานแล้วเสร็จ

- โรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ เทคอนกรีตฐานราก , เสา เทพื้น แล้วเสร็จ

- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำตัวอย่างละ ๑ กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อกรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดี, เครื่องมีวัดความเป็นกรด-ด่าง, และเครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบแล้วเสร็จ

- ระบบกรองน้ำผิวดิน ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐ ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูนทาสี

- ถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เทคอนกรีตแล้วเสร็จ โดยยังไม่ต้องฉาบปูน-ทาสี

- หอดังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ ตั้งแบบผูกเหล็ก เทคอนกรีตเสาและคานชั้นที่๒,๓,๔ คานกันถังหอดังพร้อมตรวจสอบศูนย์กกลางถัง และระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคาน แล้วเสร็จ ยกเว้นงานฉาบปูน-ทาสี และประสานระบบท่อต่างๆ

- ระบบท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง กำหนดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ระบบกรองน้ำผิวดิน ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐ แล้วเสร็จทุกประการ

- ถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ แล้วเสร็จทุกประการ

- หอดังสูง ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ แล้วเสร็จทุกประการ

- ป้ายบอกระดับน้ำ ตามแบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒ แล้วเสร็จทุกประการ

- รั้ว-ประตูรั้ว ป้ายการประปา ตามแบบเลขที่ ๙๒๐๐๐๑ แล้วเสร็จทุกประการ

- ประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒ แล้วเสร็จทุกประการ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖,รายการเฉพาะแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ

- ประสานระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และเดินสายไฟฟ้า จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ำแล้วเสร็จทุกประการ

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ แล้วเสร็จทุกประการ

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีและระบบท่อสูบน้ำดี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

- เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖ รายการเฉพาะแห่งติดตั้งเครื่องจ่าย

สารละลายคลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีน ความเข้มข้น ๖๐% ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- รางระบายน้ำ ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒ และ ๙๑๑๐๐๑ แล้วเสร็จทุกประการ

- ท่อจ่ายน้ำ วางท่อพร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง แล้วเสร็จทุกประการ
- สระพักตะกอน ตามแบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒, รายการเฉพาะแห่ง แล้วเสร็จทุกประการ
- ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง, สารส้ม, ปูนขาวและเครื่องมือประจำการ
ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้างต่อหน้า
คณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการและสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง